

REMONT MIESZKAN UL. SZPITALNA 52A_1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKAN UL. SZPITALNA 52A/1					
1					
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1*1,6)*3+(0,4*0,8)*4+0,8*2	m ²		
d.1	0329-02		m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
2	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą (0,25*1*1,6)+0,8*2	m ³		
d.1	0302-01		m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 (0,4*0,8)*4+1,6*0,4	m ²		
d.1	0929-01		m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (1*1,6)*2	m ²		
d.1	0929-04		m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny (1,1*0,25)*2+(0,9*0,25)*5	m ²		
d.1	202 0541-01		m ²	1,675	
				RAZEM	1,675
6	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 1,5 38,087+16,86+36,3	m ²		
d.1	01 0713-01		m ²	91,247	
				RAZEM	91,247
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25,456	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	25,456	
				RAZEM	25,456
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 91,247-25,456	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	65,791	
				RAZEM	65,791
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 1,5 91,247	m ²		
d.1	1505-01		m ²	91,247	
				RAZEM	91,247
10	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (4,75*3,55)	m ²		
d.1	1206-02		m ²	16,863	
				RAZEM	16,863
11	KNP 02	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - zgrzewanie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 20	m		
d.1	1119-03.09 analogia		m	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 2-02	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt.		
d.1	1309-09		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt.		
d.1	15 0229-05		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt.		
d.1	0111-01		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km Krotność = 2 1	m ³		
d.1	0108-11 0108-12		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1	m ³		
d.1			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Instalacje wodno-kanalizacyjne 1	kpl.		
d.1			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-35 d.1 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpieeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych - wysoki brodzik, kabina pełna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
20	KNR 0-31 d.1 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna d.1	Bojler Elektryczny 40L 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-02 d.1 1205-09	Ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd 0,8*2	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
23	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
24	kalk. własna d.1	Uprzątnięcie mieszkań ze zbędnych rzeczy z wywozem oraz utylizacją 1	komp- let komp- let	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000