

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKAN UL. SZPITALNA 52D/1 ORAZ 2					
1					
d.1	KNR 4-01 0329-02	Wycucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1*1,6)*9+(0,4*0,8)*4	m ²		
			m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
2	KNNR-W 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą (0,25*1*1,6)*3	m ³		
			m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
3	KNR 0-19 d.1 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 (0,4*0,8)*4	m ²		
			m ²	1,280	
				RAZEM	1,280
4	KNR 0-19 d.1 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (1*1,6)*6	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
5	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powłokanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny (1,1*0,25)*6+(0,9*0,25)*4	m ²		
			m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
6	KNR-W 4- d.1 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 1,5 38,087+16,86+36,3+5,18+84,012+34,62+18,15+2,59	m ²		
			m ²	235,799	
				RAZEM	235,799
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 176,549	m ²		
			m ²	176,549	
				RAZEM	176,549
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 59,250	m ²		
			m ²	59,250	
				RAZEM	59,250
9	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 1,5 235,799	m ²		
			m ²	235,799	
				RAZEM	235,799
10	KNR K-06 d.1 1103-03 analogia	Uzupełnienie uwarstwienia posadzek - deskowanie 40<przyjęto>	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (4,75*3,55)+(4,6*3,6)+(3,4*4,55)+(1,15*2,55)	m ²		
			m ²	51,825	
				RAZEM	51,825
12	KNP 02 d.1 1119-03.09 analogia	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - zgrzewanie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 56	m		
			m	56,000	
				RAZEM	56,000
13	KNR 2-02 d.1 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2- d.1 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 0-31 d.1 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km Krotność = 2 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 kalk. własna	Instalacje wodno-kanalizacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych - wysoki brodzik, kabina pełna	kpl.		
d.1	0123-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	15 0233-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
d.1	0111-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	kalk. własna	Bojler Elektryczny 40L	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 9-09	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm	m ²		
d.1	0401-01	3*2,75	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
24	KNKRB 2	Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²		
d.1	1402-05	(3*2,75)*2	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
25	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd	m ²		
d.1	1205-09	0,8*5	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	0,8*5	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
27	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem	komp- let komp- let		
d.1		1		1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Uprzątnięcie mieszkań ze zbędnych rzeczy z wywozem oraz utylizacją	komp- let komp- let		
d.1		1		1,000	
				RAZEM	1,000