

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. BYTOMSKA 62</b>					
1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmuśrzałych tynków 16,6*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,920	 19,920
				RAZEM	19,920
2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0,05	t t	 0,050	 0,050
				RAZEM	0,050
3	KNR-W 4- 01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego (0,6*1,5)*3+(0,6*0,9)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,780	 3,780
				RAZEM	3,780
4	KNR-W 4- 01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 16,6*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,920	 19,920
				RAZEM	19,920
5	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 16,6*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,920	 19,920
				RAZEM	19,920
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (0,6*1,5)*3+(0,6*0,9)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,780	 3,780
				RAZEM	3,780
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16,6*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,920	 19,920
				RAZEM	19,920
8	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych 16,6*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,920	 19,920
				RAZEM	19,920
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (63*0,5)+(17*0,2)+(27*0,3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,000	 43,000
				RAZEM	43,000
10	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa (15*27)+(9*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 495,000	 495,000
				RAZEM	495,000
11	KNR 19-01 0530-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa Krotność = 6 (15*27)+(9*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 495,000	 495,000
				RAZEM	495,000
12	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
14	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 27	m m	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
15	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
16	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (27*0,3)+(27*0,15)+(63*0,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,650	 43,650
				RAZEM	43,650
17	KNR-W 4- 01 0544-03	Wymiana rynien na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z blachy powlekanej 27	m m	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
18	KNR-W 4- 01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych na rury z blachy powlekanej o śr. 110 mm - odcinki pionowe 30	m m	 30,000	 30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
19	KNR-W 4-01 0538-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów (opaski) blacha powlekana 17	mb mb	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
20	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej 4,0 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (15*27)+(9*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 495,000	 495,000
				RAZEM	495,000
21	kalk. własna	Wykonanie wylazu dachowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Praca zwyżki 10	m-g m-g	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
23	kalk. własna	Przeгляд kominów - opinia 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1,5*1,6<1/m3>	t t	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
25	kalk. własna	Utylizacja papy (15*27)+(9*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 495,000	 495,000
				RAZEM	495,000