

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SZPITALNA 30 ABC - OCIEPLENIE STROPU PIWNICZNEGO					
1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250
2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250
3	KNR AT-31 0103-03	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na stropie piwnicy-analogia 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250
4	KNR AT-38 0215-01	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z betonu 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250
5	KNR 9-24 0210-05	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt z wełny mineralnej mocowanych na suficie 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 371,25	m ² m ²	 371,250	
				RAZEM	371,250