

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. NOWA 1 ABCD					
1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane - budowa	m ²		
		(3,00*2,00)*4	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0,6*0,8*1,0*(10)	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
6	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		0,6*0,8*10	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
7	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		2,8*0,8*10	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
8	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		2,8*0,8*10	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		0,6*0,8*10	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,8*0,8*10	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
11	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		2,8*0,8*10	m ²	22,400	
				RAZEM	22,400
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		67*0,30+8*0,3+8*0,3	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
13	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
		7,5*67	m ²	502,500	
				RAZEM	502,500
14	KNR 19-01 0530-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa	m ²		
		7,5*67	m ²	502,500	
				RAZEM	502,500
15	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		50,	m	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
17	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg.	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko- wanej 0,4*67+0,4*8+0,4*8+0,25*67+0,25*67	m ² m ²	66,700	
				RAZEM	66,700
20	KNR-W 4- 01 0544-03	Wymiana rynien na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z blachy powlekanej 70	m m	70,000	
				RAZEM	70,000
21	KNR-W 4- 01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych na rury z blachy powlekanej o śr. 110 mm - odcinki pionowe 44	m m	44,000	
				RAZEM	44,000
22	KNR-W 4- 01 0538-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kolnierzy kominów (opaski) blacha po- wlekana 2,8*10	mb mb	28,000	
				RAZEM	28,000
23	KNR-W 4- 01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 8*68*1,1	m ² m ²	598,400	
				RAZEM	598,400
24	kalk. własna	Wykonanie wylazu dachowego 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	kalk. własna	Praca zwyżki 40	m-g m-g	40,000	
				RAZEM	40,000
26	kalk. własna	Przeгляд kominów - opinia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Utylizacja gruzu 3,5*1,6<t/m3>	t t	5,600	
				RAZEM	5,600
28	kalk. własna	Utylizacja papy 8*68	m ² m ²	544,000	
				RAZEM	544,000
29	kalk. własna	Wymiana okien na klatkach schodowych wraz z parapetami - 1,15*1,6*6 szt. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000