

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU, KOMINÓW, WYMIANA OBRÓBEK UL. SZPITALNA 50 ABCD					
1 Demontaże					
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,3*78)+(0,15*78)	m ² m ²	35,100	
				RAZEM	35,100
2	kalk. własna	Demontaż rur spustowych 1	całość całość	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Demontaż rynien 1	całość całość	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Usunięcie anten (100% przyjęto), wykonanie masztów antenowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 Remont kominów					
5	KNR 4-01 d.2 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)	m ² m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
6	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0,050	t t	0,050	
				RAZEM	0,050
7	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)	m ² m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
8	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie górnej powierzchni zwieńczeń kominów np. Dysperbitem - powierzchnie poziome czapki kominowe nowe (0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)	m ² m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
9	KNR AT-27 d.2 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 15,4*0,8	m ² m ²	12,320	
				RAZEM	12,320
10	KNR-W 4-01 d.2 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim 15,4*0,8	m ² m ²	12,320	
				RAZEM	12,320
11	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15,4*0,8	m ² m ²	12,320	
				RAZEM	12,320
12	KNR 0-28 d.2 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 15,4*0,8	m ² m ²	12,320	
				RAZEM	12,320
13	KNR 0-22 d.2 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 16	mb ob- wodu mb ob- wodu	16,000	
				RAZEM	16,000
14	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (12,32*0,01)+(3,44*0,07)	m ³ m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
15	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 0,364	m ³ m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 0,364	m ³ m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
3 Remont dachu					
17	KNR 4-01 d.3 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR-W 4-01 d.3 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 78	m m	78,000	

REMONT DACHU, KOMINÓW, OBRÓBEK UL. SZPITALNA 50 ~~ABMDAR~~

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	78,000
19	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy,nadrynnowy,opaski kominowe, ogniomur (0,3*78)+(0,15*78)+(0,15*16)+(0,8*16)	m ² m ²	50,300	
				RAZEM	50,300
20	KNR-W 2-02 d.3 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa "pełny SBS" , gr, 5,2 mm V250 39*7,5	m ² m ²	292,500	
				RAZEM	292,500
21	KNR-W 2-02 d.3 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 39*2	m m	78,000	
				RAZEM	78,000
22	KNR-W 2-02 d.3 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2-02 d.3 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3,5*6	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
24	KNR-W 4-01 d.3 0324-01	Obsadzenie uchwytów do rur spustowych w ścianach z cegieł 6 *3	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000