

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. REYMONTA 76					
1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja	m ²		
		10*8	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane - budowa	m ²		
		2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,02	t	0,020	
				RAZEM	0,020
5	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		(0,6*1,2)+(0,6*0,8)	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR 4-01 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe o gr.2 mm DYSPERBITEM CZAP KOMINOWYCH -analogia	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
7	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		(3,0*1,50)+(2,3*1,25)	m ²	7,375	
				RAZEM	7,375
8	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		(3,0*1,50)+(2,3*1,25)	m ²	7,375	
				RAZEM	7,375
9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
10	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		(3,0*1,50)+(2,3*1,25)	m ²	7,375	
				RAZEM	7,375
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3,0*1,50)+(2,3*1,25)	m ²	7,375	
				RAZEM	7,375
12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		(3,0*1,50)+(2,3*1,25)	m ²	7,375	
				RAZEM	7,375
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0,7*38)+(0,5*11)+(0,15*11)	m ²	33,750	
				RAZEM	33,750
14	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
		10*12	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
15	KNR 19-01 0530-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 6	m ²	120,000	
		10*12			
				RAZEM	120,000
16	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk- wyrównanie dachu - analogia	m ²		
		120*30%	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
17	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzysmów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		(0,7*38)+(0,5*11)+(0,15*11)	m ²	33,750	
				RAZEM	33,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. 0,3	m ³ m ³	0,300	0,300
				RAZEM	0,300
20	KNR-W 4-01 0544-03	Wymiana rynien na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z blachy powlekanej 11	m m	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
21	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych na rury z blachy powlekanej o śr. 110 mm - odcinki pionowe 9	m m	9,000	9,000
				RAZEM	9,000
22	KNR-W 4-01 0538-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów (opaski) blacha powlekana 5,3	mb mb	5,300	5,300
				RAZEM	5,300
23	KNR 9-22 0105-04	Odpowietzniki kanalizacyjne zabudowane bezpośrednio w gruncie o średnicy 80 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-01 0519-03 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 120*110%	m ² m ²	132,000	132,000
				RAZEM	132,000
25	kalk. własna	Wykonanie wyłazu dachowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0,3*1,6<t/m3>	t t	0,480	0,480
				RAZEM	0,480
27	kalk. własna	Utylizacja papy 120	m ² m ²	120,000	120,000
				RAZEM	120,000
28	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27)	m-g		
				RAZEM	225,720
29	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0,85*0,75	m ² m ²	0,638	0,638
				RAZEM	0,638
30	KNR AT-31 0301-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm na ścianach 5,9*2,1	m ² m ²	12,390	12,390
				RAZEM	12,390